广东省施工图数字化审查专用
出图 设计单位：中国市政工程东北设计研究总院有限公司
2024年03月13日确认图纸
审图 机构名称：深圳市精鼎建筑工程咨询有限公司
机构类别：一类 认定书编号：19014
业务范围：一类 房屋建筑（含超限高层）工程；一类 市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、轨道交通、风景园林）工程
有效期至：2026年09月19日
2024年03月14日完成审查

巷道道路类管道主要工程量表

编号	名称	规格或材料	单位	数量	备注
1	PE100管	De32	m	3558	1.6Mpa
2	PE100管	De63	m	7920	1.6Mpa
3	PE100管	De90	m	2027	1.6Mpa
4	PE100管	De110	m	1523	1.6Mpa
5	球墨铸铁管	DN150	m	371	K9级
6	球墨铸铁管	DN200	m	165	K9级
7	现状消火栓		座	18	详见"接驳现状消防栓设施"大样图
8	11.25°弯头(PE)	DN25	个	5	1.6Mpa
9	11.25°弯头(PE)	DN50	个	43	1.6Mpa
10	11.25°弯头(PE)	DN80	个	18	1.6Mpa
11	11.25°弯头(PE)	DN100	个	15	1.6Mpa
12	22.5°弯头(PE)	DN25	个	20	1.6Mpa
13	22.5°弯头(PE)	DN50	个	45	1.6Mpa
14	22.5°弯头(PE)	DN80	个	13	1.6Mpa
15	22.5°弯头(PE)	DN100	个	5	1.6Mpa
16	45°弯头(PE)	DN25	个	15	1.6Mpa
17	45°弯头(PE)	DN50	个	18	1.6Mpa
18	45°弯头(PE)	DN80	个	8	1.6Mpa
19	45°弯头(PE)	DN100	个	3	1.6Mpa
20	90°弯头(PE)	DN25	个	480	1.6Mpa
21	90°弯头(PE)	DN50	个	190	1.6Mpa
22	90°弯头(PE)	DN80	个	15	1.6Mpa
23	90°弯头(PE)	DN100	个	65	1.6Mpa
24	90°弯头(球墨铸铁)	DN150	个	2	K12级
25	90°水平弯管支墩	DN150	个	2	10S505页125
26	水平三通支墩	DN200	个	13	10S505页129

巷道道路类管道主要工程量表

编号	名称	规格或材料	单位	数量	备注
27	同径三通(PE)	DN25×25	个	52	1.6Mpa
28	同径三通(PE)	DN50×50	个	93	1.6Mpa
29	同径三通(PE)	DN80×80	个	2	1.6Mpa
30	同径三通(PE)	DN100×100	个	13	1.6Mpa
31	异径三通(PE)	DN50×25	个	552	1.6Mpa
32	异径三通(PE)	DN80×25	个	97	1.6Mpa
33	异径三通(PE)	DN80×50	个	55	1.6Mpa
34	异径三通(PE)	DN100×25	个	38	1.6Mpa
35	异径三通(PE)	DN100×50	个	59	1.6Mpa
36	异径三通(PE)	DN100×80	个	16	1.6Mpa
37	异径三通(球墨铸铁)	DN150×80	个	11	K14级
38	异径三通(球墨铸铁)	DN200×80	个	2	K14级
39	等径直通(PE)	DN25	个	712	1.6Mpa，埋地，按管道长度每5米1个
40	等径直通(PE)	DN50	个	1584	1.6Mpa，埋地，按管道长度每5米1个
41	等径直通(PE)	DN80	个	406	1.6Mpa，埋地，按管道长度每5米1个
42	等径直通(PE)	DN100	个	305	1.6Mpa，埋地，按管道长度每5米1个
43	异径直通(PE)	DN50×25	个	167	1.6Mpa
44	异径直通(PE)	DN80×25	个	10	1.6Mpa
45	异径直通(PE)	DN80×50	个	42	1.6Mpa
46	异径直通(PE)	DN100×25	个	1	1.6Mpa
47	异径直通(PE)	DN100×50	个	11	1.6Mpa
48	异径直通(PE)	DN100×80	个	13	1.6Mpa
49	异径直通(球墨铸铁)	DN150×100	个	1	K14级
50	PE法兰	DN50	个	16	1.6Mpa
51	PE法兰	DN80	个	27	1.6Mpa
52	PE法兰	DN100	个	19	1.6Mpa

中国市政工程东北设计研究总院有限公司
出图专用章
证书编号：2200389
吉林省住房和城乡建设厅核准

注1、本工程量仅供参考，预算需根据图纸重新核算。

中国市政工程东北设计研究总院有限公司

审定	薛昆		校核	刘健辉		建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
审核	崔壮		设计	李剑成		工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
项目负责人	袁琳		制图	杜周武		子项名称	东风社区				
专业负责人	梁伟		日期	2023.12		主要工程数量表					
						阶段	施工图	专业	给排水	比例	
						图号	HM-DF-SS-03	工程编号	DG2023P021S	版次	A

建筑 结构 电气 给排水 工艺 总图