


说明:

- 图示除管径。井径以毫米计外,其他均以米计。
- 本图比例1:500,采用坐标系为2000坐标系,高程系统为国家85高程。
- 管道实施前,施工方应进行施工物探以摸查。校核现状管线。管道实施过程中,应会同各权属单位协商管线保护或迁改措施,凡拆除管线应待管道实施完毕后,在原位置按原结构新建并顺接同属性已建现状管。
- 图中除特殊标明路段外,其余机动车道路面拆除基层均按水稳基层计,拆除结构详见“路面拆除及恢复大样图”第2页。

图例:

	沥青路面(主干路)破除修复		混凝土路面(主干路)破除修复		人行道破除修复
	沥青路面(次干路)破除修复		混凝土路面(支路)破除修复		人行道破除修复(花岗岩砖)
	沥青路面(支路)破除修复		混凝土路面(B类巷道)破除修复		绿化带破除修复
	混凝土路面(主干路)破除修复		混凝土路面(A类巷道)破除修复		现状砼基层路面破除修复

<div></div> 中国市政工程东北设计研究总院有限公司						建设单位		东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称		东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造二期工程（虎门标段）				
审 定		龙 兵		校 核	曹 哲		子项名称		东风社区			
审 核		龙 兵		设 计	张 景 周		社区管线道路破除修复平面图					
项目负责人		袁 琳		制 图	张 景 周		阶 段	施工图	专 业	道路	比 例	
专业负责人		卢 志 锦		日 期	2023.12	图 号	HM-DF-DL-10	工程编号	DG2023P021S	版 次	A	