

暖通	给排水	工艺	自控	
建筑	结构	电气	暖通	

交通疏解工程数量表								
段数	189	119	28	15	3	6	汇总	备注
	A类巷道每50m交通疏解工程量	B类巷道、绿化带每50m交通疏解工程量	支路每150m交通疏解工程量	次干路每150m交通疏解工程量	主干路每150m交通疏解工程量	市政人行道、非机动车道每150m交通疏解工程量		
水马 (m)	112	109	0	0	0	308	35987	
pvc围挡 (m)	0	0	308	307	307	0	14150	
锥形交通标 (个)	4	4	20	20	20	0	2152	
施工警告灯 (套)	4	18	10	10	10	8	3406	
施工标志牌 (块)	4	10	5	3	3	2	2152	
导向标志牌 (套)	0	4	1	1	1	0	522	
限速标志 (套)	0	0	2	2	2	0	92	
防撞沙桶 (个)	0	0	1	2	2	0	64	
支架 (个)	4	14	6	4	4	2	2674	
标线 (m2)	8.435	0	23.435	26.24	26.24	0	2722.715	
水泥混凝土防撞护栏 (m)							822	适用于基坑深度大于2米路段

<div>中国市政工程东北设计研究总院有限公司</div>						建设单位	东莞市水务集团供水有限公司				
						工程名称	东莞市供水设施更新改造项目-东莞市供水管网更新改造工程（虎门标段）				
审 定	龙 兵		校 核	曹 哲		子项名称	东风社区				
审 核	龙 兵		设 计	张 景 周		交通疏解工程数量表					
项目负责人	袁 琳		制 图	张 景 周		阶 段	施工图	专 业	道路	比 例	
专业负责人	卢 志 锦		日 期	2023. 12	图 号	HM-DF-DL- 12	工程编号	DC2023P021S	版 次	A	