

中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工程第三方监测费用汇总

序号	项目名称	不含税金额（元）	税金（元）	合计金额（元）
一	中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工第三方监测	407715.35	24462.92	432178.27
	合计	407715.35	24462.92	432178.27

中堂镇北海产业园区、槎滘片区供水管网工程第三方监测-清单计价表

序号	监测项目		单位	工作量	不含税单价 (元)	不含税合价 (元)	备注
一	点位埋设费用						
1	平面基准点埋设费/高程基准点埋设费(共点)		点	6.00	4245.28	25471.68	粤建检协【2015】8号表3.1.3③
2	水平位移/沉降监测点埋设费(共点)		点	24.00	235.85	5660.4	粤建检协【2015】8号表3.1.1①或粤建检协【2015】8号表3.1.3①
3	地表沉降监测点埋设费(含管线点)		点	93.00	235.85	21934.05	粤建检协【2015】8号表3.1.1①
4	地下水位监测点埋设费		m	42.00	169.81	7132.02	粤建检协【2015】8号表3.1.10①
	地下水位监测点清孔费		孔	6.00	396.23	2377.38	粤建检协【2015】8号表3.1.10②
5	周边构筑物监测点埋设费		点	18.00	235.85	4245.3	粤建检协【2015】8号表3.1.1①
二	基准网测量费用						
1	监测基准网	竖向位移(单测)	km	2.00	1184.32	2368.64	粤建检协(2015)8号3.1.1④三等单测、简单含技术费
2		水平位移(单测)	点·次	9.00	1848.42	16635.78	粤建检协(2015)8号3.1.3③三等、简单、单向含技术费
三	监测费用						
1	顶管井水平位移		点·次	840	71.36	59942.4	粤建检协【2015】8号表3.1.3③三等、简单、单向含技术费 24个点位, 每个点位35次
2	顶管井竖向位移		点·次	840	48.34	40605.6	粤建检协【2015】8号表3.1.1③三等单测、简单含技术费 24个点位, 每个点位35次
3	顶管井地表竖向位移		点·次	2415	48.34	116741.1	粤建检协【2015】8号表3.1.1③三等单测、简单含技术费 69个点位, 每个点位35次
4	顶管区间地表竖向位移		点·次	480	48.34	23203.2	粤建检协【2015】8号表3.1.1③三等单测、简单含技术费 24个点位, 每个点位20次
5	顶管井周边构筑物竖向位移		点·次	630	48.34	30454.2	粤建检协【2015】8号表3.1.1③三等单测、简单含技术费 18个点位, 每个点位35次
6	顶管井地下水位监测		点·次	270.00	188.68	50943.6	粤建检协【2015】8号表3.1.10③6个点位, 每个点位45次
	合计					407715.35	